



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

709486
Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-06217-2014

Bogotá Fecha de Rad.: 2014-08-20 04:57:06 PM

Señor
MIGUEL VELEZ
E-mail puntopenalisa@gmail.com
Bogotá D.C.

RESPUESTA: CONVOCATORIA PÚBLICA No.092 -2014

Respetado Señor:

Comendidamente me permito dar respuesta a su comunicación recibida vía e-mail al correo invitaciones@cancer.gov.co, de fecha 12 de agosto de 2014, al respecto le informo lo siguiente:

PRIMERA PREGUNTA:

".....LOS ITEM 1.3, 3.3, 11.4, 12.3, 16.4, 21.4, 22.4, 23.4, 24.4, 27.4, 29.4 PINTURA PARA PUERTAS, NO especifica el material de las puertas, NO especifica tipo de pintura se va a utilizar, NO especifica cual es la medida de las puertas. Por favor aclarar estas especificaciones....."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las puertas de entrada principal son en acero y las internas en madera con medidas de 1.3 m x 2.10 m. Pintura en esmalte, tintilla y laca para madera..

SEGUNDA PREGUNTA:

".....ITEM 2.1 Emboquille y mantenimiento general de enchape existente, incluye cambio de algunas piezas, reparación desagüe (sifón roto), NO especifica cuantas piezas se deben cambiar. Por favor aclarar estas especificaciones...."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que en este caso es global, en el momento de hacer la reparación se cuantifica; se puede calcular un 10 % del total.

TERCERA PREGUNTA:

".....ITEM 2.5 Reparación de toma corriente y suministro de lámpara para techo. No Especifica que tipo de reparación requiere un tomacorriente, NO especifica el tipo de lámpara. Por favor aclarar estas especificaciones....."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que en este caso se refiere a la verificación de funcionamiento, aseguramiento y o cambio si es necesario de la toma. Las lámparas son de 60 x 60 cm. Fluorescente 4 x 14W tubo T-5 de incrustar.



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



CUARTA PREGUNTA:

".....ITEM 5.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall, instalación de lámpara. NO especifica qué tipo de lámpara o si es existente o se debe ser suministrada una nueva, de ser así cuales son las características de la lámpara a cotizar. Por favor aclarar estas especificaciones...."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las lámparas son de 60 x 60 cm. Fluorescente 4 x 14W tubo T-5 de incrustar. Se debe suministrar.

QUINTA PREGUNTA:

".....ITEM 9.1 limpieza de acrílicos existentes. NO Especifica las medidas de los acrílicos. Por favor aclarar estas especificaciones...."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las lámparas son de 60 x 60 cm. Fluorescente 4 x 14W tubo T-5 de incrustar, acrílicos para este tipo de lámpara.

SEXTA PREGUNTA:

"....ITEM 16.5, 18.4 Suministro e instalación de acrílico transparente liso de 2mm en las lámparas de techo. No especifica medidas de los acrílicos a suministrar. Por favor aclarar estas especificaciones...."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las lámparas son de 60 x 60 cm. Fluorescente 4 x 14W tubo T-5 de incrustar, acrílicos para este tipo de lámpara.

SEPTIMA PREGUNTA:

"...ITEM 16.6 Suministro e instalación de barras de fuerza en acero para discapacitados en los baños. No especifica medidas, diámetro, tipo de anclaje. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las barras de fuerza para discapacitados en instituciones hospitalarias son estándar en acero inox con medidas largo 46 cm y tubo de 1 ¼ y se utiliza anclaje en acero inox.

OCTAVA PREGUNTA:

"...ITEM 17.1 Suministro e instalación de mueble inferior y superior en acero inox. 1.22 m X 0.90 m x 0.60 m incluye poceta, grifería, estructura, puertas, entrepaños, costados y espaldar. suministrar diseño del mueble con especificaciones debido a que la descripción del item NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que estos son datos mínimos para cotizar. El mueble se utilizara para un área limpia de la central de urgencias el diseño se observa en el anexo.





NOVENA PREGUNTA:

"...ITEM 18.4 Suministro e instalación de cortinas lavables con riel tipo deco depot para el área de las camas de observación. No especifica medidas. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las medidas de la cortina de son 2,4 m altura y ancho 2,44 m ancho.

DECIMA PREGUNTA:

"...ITEM 18.5 Instalación de lavado de manos en pasillo. suministrar diseño con especificaciones debido a que la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo o si es un lavado de manos existente y solo requiere instalación. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que el lavado de manos es en acero inoxidable con sensor incluyendo grifería y desagüe. Este tipo de lavado de manos es para uso hospitalario.

DECIMA PRIMERA PREGUNTA:

"...ITEM 18.6 Adecuar área para reanimación, incluye delimitación del espacio y repisas en acero inoxidable para reordenar equipos. No especifica a que se refiere la institución con adecuar el área de reanimación del espacio, se requiere el diseño del área a adecuar, diseño de las repisas en acero inoxidable y la cantidad de las mismas. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que esto se refiere a adecuar un área para reanimación en la sala de observación, con espacio para guardar los equipos para tal fin.

DECIMA SEGUNDA PREGUNTA:

"...ITEM 18.9 Instalar puerta para aislar el área del baño pacientes de las camillas. No especifica las medidas de la puerta, no especifica el material, es necesario contar con el diseño debido a que la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que la puerta es de 2.10 m de ancho por 2 m de alto estructura en aluminio y cuerpo en vidrio de seguridad. Antes de la fabricación se define el diseño.

DECIMA TERCERA PREGUNTA:

"...ITEM 18.10 Mantenimiento general enchape baños incluye, reemboquille de enchape existente, revisión y ajuste de sanitarios, lavamanos, ajuste o cambio de grifería cuando sea necesario, instalación de duchas faltantes cuando sea necesario, cambio de rejilla para sifón de piso, pintura, limpieza de lámparas y acrílicos, suministro e instalación de barras de fuerza para discapacitados en acero inoxidable para duchas y sanitarios, instalación de tapa registro plástico y revisión eléctrica general. Se requiere contar con el discriminado por cantidades de cada uno de los elementos que componen el ítem, cuantos sanitarios, cuantos lavamanos,

2





cuanta grifería para cambiar, cuanta grifería para ajustar, cuantas duchas, cuantas lámparas, cuantos acrílicos, No especifica medidas, diámetro, tipo de anclaje de las barras para discapacitados, es necesario saber cuál es el alcance de la revisión eléctrica. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que son 10 baños a los cuales se va a hacer mantenimiento, estos son datos globales.

DECIMA CUARTA PREGUNTA:

"...ITEM 18.11 Instalar en los baños de pacientes y funcionarios los accesorios metálicos (papelera, jabonera, dispensador de toallas de manos etc.) El ítem no es claro ya que se puede entender que son 5 unidades de accesorios o son 5 baños con los accesorios pero al escribir etc. abre la posibilidad de instalación de más elementos. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que son 5 baños y cada en cada uno se instalan esos accesorios.

DECIMA QUINTA PREGUNTA:

"...ITEM 18.13 mantenimiento y reparación de puertas en madera existente, incluye pintura, arreglo de chapa, pintura marco metálico con pintura electroestática. No especifica medidas. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que las puertas son de 1.30 m x 2.10 m.

DECIMA SEXTA PREGUNTA:

"...ITEM 18.17 Suministro e instalación de circuito cerrado de televisión para monitoreo de pacientes desde la central de Enfermería. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, es necesario contar con las especificaciones técnicas de los elementos solicitados, se debe incluir la cantidad de puntos que requiere la institución. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que debe contar con mínimo 5 cámaras tipo domo con sus respectivos accesorios y su instalación respectiva.

DECIMA SEPTIMA PREGUNTA:

"... ITEM 18.19 suministro e instalación de sistema de llamado de Enfermería por cada cubículo de observación. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, es necesario contar con las especificaciones técnicas de los elementos solicitados se debe incluir la cantidad de puntos que requiere la institución. Por favor aclarar estas especificaciones..."





Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que se debe instalar como mínimo 20 puntos de llamado Enfermería con su respectiva consola.

DECIMA OCTAVA PREGUNTA:

"...ITEM 18.20 Puertas en fórmica de 2 * ,80. la descripción del ítem No especifica las medias de las puertas, es necesario contar con el diseño debido a que la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que son dos puertas en formica de 2 m x 0.8 m. Son datos mínimos para cotizar. El diseño se define en campo.

DECIMA NOVENA PREGUNTA:

"...ITEM 30.3 Reparación y mantenimiento iluminación general. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, es necesario saber cuántas lámparas y que tipo de mantenimiento se va a realizar. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que este mantenimiento consiste en cambio de tubos y o bombillos, limpieza y o cambio de balastos si es necesario. Lámparas 2 x 32 =63 Bombillos incandescentes 100W= 41.

VIGÉSIMA PREGUNTA:

"...ITEM 49.7 Suministrar señalización por áreas. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que la señalización consiste avisos en acrílico 10mm de 20 cm x 30 cm.

VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA:

"...ITEM 49.9 Cambiar los muebles de madera por muebles en acero inoxidable superiores e inferiores en el área de depósito del material estéril. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, suministrar diseño del mueble con especificaciones. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que los muebles están y el diseño se define en campo antes de fabricar. Ver diseño propuesto (ANEXO 1 RESPUESTA)



PROSPERIDAD
PARA TODOS

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA:

"...ITEM 49.12 Barrera visual dentro de los consultorios para aislar la camilla. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, es necesario contar con el diseño y las especificaciones técnicas. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que son divisiones tipo biombo en acrílico o vidrio semblanteado con estructura en aluminio de 2 m x 1.80 m.

VIGÉSIMA TERCERA PREGUNTA:

"...ITEM 51.2, 54.14, 56.20 Pintura en vinilo para muros, incluye resanes, mantenimiento iluminación y parte eléctrica. Se requiere contar con el discriminado por cantidades de cada uno de los elementos que componen el ítem, la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que la pintura esta especificada, las lámparas de 2 x 32 con acrílicos 6 unidades, tomas normales 3. Reguladas una, toma voz y datos una.

VIGÉSIMA CUARTA PREGUNTA:

"...ITEM 57.11 Reparación de cubierta existente para solucionar humedades edificio Consulta Externa. la descripción del ítem NO es suficiente para saber cuál es el alcance del mismo, es necesario contar con las actividades a realizar. Por favor aclarar estas especificaciones..."

RESPUESTA:

El Instituto Nacional de Cancerología ESE, le informa que es un metraje aproximado, la cubierta es con teja acústica y presenta humedad o filtración en varios sitios del piso 7. La actividad es reparar donde se presente filtración.

Atentamente,


RAUL HERNANDO MURILLO MORENO

Director General


SGGAF/JJPA/GCCI/RECB/Manuel C




**PROSPERIDAD
PARA TODOS**




PLANTA
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE
ESCALA 1:10




ALZADO
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE
ESCALA 1:10



SECCION A-A
MUEBLE ACERO INOXIDABLE
ESCALA 1:10



PLANTA
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE
ESCALA 1:10



ALZADO
MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE
ESCALA 1:10



INSTITUTO NACIONAL DE
CANCEROLOGÍA E.S.E
CALLE : # 0-85 BOGOTÁ D.C

RESPONSABLE:

Elaboró

Revisó

Aprobó

DIGITALIZACIÓN:

PLANTA MUEBLES

CONTROL DE VERSIÓN

OP.	FECHA	COMENTARIO	Rev.	V.A.

CONVENCIONES

CONTIENE:

DETALLES DE MUEBLES

ESCALA	PLANO
1/10	DM - 01
FECHA	PLANCHA
08/07/2014	1 DE 1
ARCHIVO	