

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 051-2015
ANEXO 5

 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Valor unitario	valor total
1	PRELIMINARES				
1.1	Desmante de instalaciones electricas	GLB	1,00		
1.2	Retiro de Tomas, interruptores existentes, plafones, lamparas	UND	37,00		
1.3	Demolicion enchape en madera muros inc retiro	M2	142,45		
1.4	Demolición de Pisos existentes inc. Retiro	M2	81,65		
1.5	Desmante cielo raso inc retiro	M2	81,65		
1.6	Demolicion y retiro base equipo	GLB	1,00		
1.7	Retiro y limpieza acabado puerta blindada	GLB	1,00		
1.8	Retiro de sistema apertura y cierre puerta blindada	GLB	1,00		
2	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.1	Salida toma corriente normal doble en tuberia EMT 3/4"	UND	17,00		
2.2	Salida interruptor sencillo en tuberia EMT 3/4"	UND	2,00		
2.3	Salida interruptor doble en tuberia EMT 3/4"	UND	1,00		
2.4	Salida interruptor doble conmutable en tuberia EMT 3/4"	UND	1,00		
2.5	Salida baja tipo led 7"	UND	17,00		
2.6	Salida semaforo	UND	4,00		
2.7	Salida luces de emergencia	UND	3,00		
2.8	Salida voz y datos	UND	4,00		
2.9	Sum e instalación tablero trifasico de 12 circuitos con tapa incluye interruptores automaticos y espacio totalizador	UND	1,00		
2.10	Tuberia Emt 3/4" (camaras, semaforos, detector de radiacion	ML	145,00		
2.11	Tuberia Emt 2" (pantallas, caja de relés)	ML	57,00		
2.12	Cable Cu AWG No. 12	ML	800,00		
2.13	Cable Cu AWG No. 10	ML	400,00		
2.14	Cable Cu AWG No. 8	ML	200,00		
2.15	Cable Cu AWG No. 6	ML	100,00		
2.16	Lampara 60 X 60	UND	4,00		
2.17	Lampara de emergencia luminex	UND	3,00		
2.18	Cable UTP CAT6A	ML	125,00		
2.19	Pash cord x 3 ft ortronics	UND	12,00		
2.20	Semaforos	UND	8,00		
2.21	Sum e instalación Bala blanca LED diametro 7"	UND	17,00		
3	PISOS				
3.1	Alistado	M2	81,50		
3.2	Concreto 3000 PSI placa	M3	3,00		
3.3	Media caña en concreto	ML	47,50		
3.4	Piso vinílico conductivo	M2	81,50		
3.5	Acabado Media caña piso conductivo	ML	47,50		
4	SUPERBOARD				
4.1	Superboard 8 mm Incluye pintura (una cara) muros	M2	153,00		
4.2	Superboard 8 mm Incluye pintura (una cara) cielo raso	M2	82,00		
5	BLINDAJE PLOMO				
5.1	Instalacion laminas de plomo 99.97% de pureza e=1.5cm	M2	7,00		
5.2	Instalacion laminas de plomo 99.97% de pureza e=3.5cm	M2	5,20		
6	IMÁGENES AMBIENTACION				
6.1	Imagen en muros inc marco en aluminio y iluminación LED	M2	12,00		
6.2	Imagen en cielo raso inc iluminación LED	M2	5,00		
7	ESTUCO Y PINTURA				
7.1	Estuco sobre pañete	M2	15,00		
7.2	Pintura Vinilo sobre estuco	M2	15,00		



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	Valor unitario	valor total
8	CARPINTERIA MADERA				
8.1	Suministro e instalación Mueble de trabajo control	ML	2,70		
8.2	Suministro e instalación de mueble en madecor enchapada en fórmica 4.40 x 2.30 Mts. - Para almacenamiento de accesorios dentro del bunker	M2	10,12		
9	RED DE OXIGENO				
9.1	Salida oxigeno dentro del bunker inc tubería 1/2" tipo K	UND	1,00		
10	SISTEMA APERTURA PUERTA BLINDADA				
10.1	Sistema operador con mecanismo automatico batiente puerta blindada, apertura y cierre (importada)	UND	1,00		
11	ACONDICIONAMIENTO CUARTO ELECTRICO TRANSECTOR				
11.1	Adecuación del cuarto electrico acelerador 2100 y 600	GLB	1,00		
12	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y VENTILACION				
12.1	Suministro e instalación equipo de extracción aire incluye ductos, soportes y rejillas	GLB	1,00		
12.2	Suministro e instalación equipo de aire acondicionado, tipo paquete incluye ductos, soportes y difusores.	GLB	1,00		
12.3	Suministro e instalación CHILLER incluye, tubería en cobre, valvulas,etc.	GLB	1,00		
13	ASEO				
13.1	Aseo General de la Obra	M2	81,65		
			TOTAL		