

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES EN DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO, QUE SE REQUIERAN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS DE HABILITACIÓN Y DEMAS MEJORAS DEL INSTITUTO, OFERTADOS CONFORME A LOS BLOQUES DE TRABAJO CONTEMPLADOS: BLOQUE I MANTENIMIENTO DE CUBIERTA BAJANTES, CANALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO; BLOQUE II CUBIERTA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS.

ANEXO 4

CANTIDADES DE OBRA

BLOQUE IV MANTENIMIENTO DE CUBIERTA BAJANTES, CANALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES DE LA FACHADA Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA.

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1,1	Suministro e instalación de canal en galvanizado calibre 20" desarrollo 60 incluye pintura.	ML	145	
1,2	Suministro e instalación de bajante en galvanizados calibre 20" desarrollo 42 incluye pintura.	ML	50	
1.3	Mantenimiento Cubiertas. No incluye cambio de las mismas	M2	120	

BLOQUE V CUBIERTA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	Desmonte de teja existente	M2	82,20	
2	Desmonte de canal, incluye retiro de manto existente sobre el muro (se encuentra en malas condiciones)	ML	8,00	
3	Demolición de una hilada de ladrillo para colocar la canal nueva	ML	8,00	
4	Suministro e instalación de teja tipo sandwich	M2	82,20	
5	Suministro e instalación de caballete	ML	4,00	

INVITACION A COTIZAR No. 101 DE 2015

Página 2 de 2

6	Suministro e instalación de flanches de 0,20 cm empotrados en los muros, incluye regata y aplicación de Sikaflex para sellamiento	ML	34,70	
7	Suministro e instalación de flanches de 0,50 cm empotrados en los muros, incluye regata y aplicación de Sikaflex para sellamiento	ML	8,00	
8	Suministro e instalación de flanches de 1,00 m empotrados en los muros, incluye regata y aplicación de Sikaflex para sellamiento	ML	3,00	
9	Suministro e instalación de canal cal. 20, desarrollo= 1,10 m. (Area útil quedará de 20 x 30 cms.), para reemplazar la existente cuya área útil es de 20 x 20 cms.	ML	8,00	
10	Ampliación de soscós de diámetro 1 1/2" a 3" en canal existente y conexión a bajantes existentes, incluye accesorios en PVC sanitaria y rejilla 4 x 3 tragante cúpula metálica	UN	7,00	
11	Suministro e instalación de teja de zinc	M2	6,00	
12	Mantenimiento de canales existentes que no se van a retirar mediante la aplicación de pintura impermeabilizante Sika	ML	24,00	
13	Acarreo y retiro de sobrantes	Viaje	1,00	

ASPECTOS GENERALES A TODOS LOS BLOQUES

1. Para todos los bloques debe tenerse en cuenta el costo total y lo establecido por concepto de "AIU" (Administración, imprevistos y utilidad) incluirse lo siguiente:

TOTAL COSTO DIRECTO	
Administración	12%
Imprevistos	8%
Utilidad	5%

2. Para todos los bloques debe colocarse valor unitario y valor total de acuerdo a lo requerido.