



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 087 DE 2017

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y DOTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA -E.S.E- Y DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER, SEDE SAN JUAN DE DIOS COMO PARTE DE LOS REQUISITOS DE ACREDITACIÓN - CONDICIONES DE AMBIENTE FÍSICO ESTÁNDAR No 127., DE IGUAL MANERA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES), PARA LAS ÁREAS DE BUNKER ANTIGUO AUTORIZACIONES AMBULATORIAS Y NUEVA EPS, Y MEZANINE AUTORIZACIONES HOSPITALARIAS Y PGP Y OTRAS ÁREAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO

ANEXO No. 4 – PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	ACTIVIDAD				
		UNIDAD	CANTIDAD Total	VALOR UNITAR IO	COSTO TOTAL
1.0	MOBILIARIO Y DOTACION CENTRO DE PREVENCIÓN SEDE SAN JUAN DE DIOS				
1.1	Suministro e instalación de mueble recepción en tablex forrado en formica para el área de recepción, con mesón de atención al público en vidrio de 12mm y cuerpo del mueble en tablex de 12mm mesón de trabajo mueble en tablex de 25mm forrado en formica, dos cajoneras 2x1 en tablex de 12mm forrado en formica con chapa y manijas de acero 3,00 x 0,60	glb	1.00		
1.2	Suministro e instalación de puestos de trabajo 1.50x1.50x0.60 con superficie de trabajo principal de 1.50 x0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido y superficie de retorno de 0,90 x0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido, cajonera metálica 2x1 y dos patas soportes tipo trípode o "H" y gromet pasa cable y platina de unión	un d	30.00		
1.3	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 2,4 x 0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido , cajonera metálica 2x1 Área de muestras ginecológicas	un d	1.00		
1.4	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 3,00 x 0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido , cajonera metálica 2x1 Área de muestras ginecológicas	un d	1.00		
1.5	Suministro e instalación de superficie de trabajo de 5,00 x 0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido , cajonera metálica 2x1 Área de muestras ginecológicas	un d	1.00		
1.6	Suministro e instalación de superficie en "L" para comedor de 3,00 x 2,30 x 0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido.	un d	1.00		
1.7	Suministro e instalación de mesa redonda de 1.20 mts de diámetro en tablex de 30mm enchapado en formica con base metálica	un d	1.00		
1.8	Suministro e instalación de mesa de juntas rectangular de 1.20 x 2.15 mts, en tablex de 30mm enchapado en formica con base metálica	un d	1.00		
1.9	Suministro e instalación de mesa rectangular de 1.80 x 0.70 mts, en tablex de 30mm enchapado en	un d	1.00		



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 087 DE 2017

Página 2 de 3

ITEM	ACTIVIDAD				
		UNIDAD	CANTIDAD Total	VALOR UNITAR IO	COSTO TOTAL
	formica con base metálica				
1.10	Suministro e instalación de mesas movibles para 4 personas, superficie cuadrada de 0.70 mts de lado, en tablex de 30mm enchapado en formica con base metálica	un d	20.00		
1.11	Suministro de silla giratoria ergonómica sin brazos con espaldar y asiento ajustables y araña rodachina de 5 brazos	un d	40.00		
1.12	Suministro de silla interlocutoras sin brazos	un d	216.00		
1.13	Suministro de silla tipo tándem de tres puestos	un d	20.00		
1.14	Suministro de camillas para consultorio	un d	9.00		
1.15	Mueble para impresora de 1.00 x 0.60 x 0.70 Mt con dos puertas abatibles y un entrepaño interno. Enchapado en formica	un d	8.00		
1.16	Suministro de sillín giratorio para ginecología (tipo laboratorio), altura ajustable por pistón, ruedas tipo yoyo 2", asiento Diam.13"	un d	4.00		
2.0	MOBILIARIO Y DOTACION INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA				
2.1	Suministro e instalación de puestos de trabajo 1.50x1.50x0.60 con superficie de trabajo principal de 1.50 x0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido y superficie de retorno de 0,90 x0,60 en tablex de 30mm enchapado en formica con canto fundido, cajonera metálica 2x1 y dos patas soportes tipo trípode o "H" y gromet pasa cable y platina de unión	un d	110.00		
2.2	Suministro e instalación Archivo rodante de 3 módulos 1 fijo con puertas y 2 fijos con puerta central en un ancho total de 1.70 X 0.90 fondo medidas aproximadas	un d	3.00		
2.3	Suministro de silla interlocutoras sin brazos	un d	20.00		
2.4	Suministro de silla giratoria ergonómica sin brazos con espaldar y asiento ajustables y araña rodachina de 5 brazos	un d	16.00		
2.5	Suministro de silla tipo tándem de tres puestos	un d	50.00		
2.6	Suministro e instalación División Media altura h: 210. Mixto (formica y vidrio), con estructura metálica en cold rolled calibre 18. Espesor 5 cm con ducto pasacable en la parte posterior incluye puerta en madera entamborada de 0.70*2.00 Mt enchapada en formica incluye marco en aluminio. Incluye cerradura. Se debe verificar las medidas del área	un d	2.00		
2.7	Suministro de sillín giratorio tipo laboratorio, altura ajustable por pistón, ruedas tipo yoyo 2", asiento Diam.13"	un d	16.00		
2.8	Suministro e instalación Locker metálico de 3 compartimientos con acabado en pintura electrostática. De 0.93 x 1.80 x 0.30 Mt medidas aproximadas	un d	17.00		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 087 DE 2017

Página 3 de 3

ITEM	ACTIVIDAD				
		UNIDAD	CANTIDAD Total	VALOR UNITAR IO	COSTO TOTAL
2.9	Suministro e instalación pantalla divisoria en vidrio laminado 3+3 color hielo de 1.30x0.35 Mt. Incluye accesorios en acero inoxidable y silicona para su correcta instalación.	UN D	24.00		
2.10	Suministro e instalación pantalla divisoria en vidrio laminado 3+3 color hielo de 1.50x0.35 Mt. Incluye accesorios en acero inoxidable y silicona para su correcta instalación.	UN D	2.00		
2.11	Suministro e instalación cajoneras con pintura electrostática 2 x1 para escritorio	un d	8.00		
2.12	Adecuación superficies de trabajo existentes se debe incluir superficies en caso de requerirse por deterioro de las existentes, ángulos de instalación de superficies de trabajo, platinas, demolición de mesones existentes, pedestales entre otros. Traslados archivadores existentes, desmonte y montaje de los mismos, traslado de divisiones de oficina.	glb	1.00		
3.0	MOBILIARIO Y DOTACION INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA				
3.1	Suministro e instalación División oficina modular 1.20 mt x 1.20 mt. Estructura en aluminio, ducto para cableado.	un d	6.00		
3.1	Suministro e instalación lockers dos puestos. Medidas de 180 x 40 x 40 cm. En quintuples de 12 mm. Color madera, con chapas de seguridad	un d	2.00		
3.3	Suministro e instalación Banca en madera para vistrere de pacientes. Medidas de 100 x 40 x 40 cm.	un d	2.00		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				
	IVA 19%				
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA				

Nota: Se debe adjuntar la garantía de los productos ofertados en cada uno de los ítems.

El oferente podrá adicionar lista de precios de otros artículos no estipulados en este listado, los cuales serán tenidos en cuenta para ser solicitados por el Instituto en caso de necesidad en una tabla diferente a los ítems solicitados.

Las cantidades relacionadas son referentes para el valor de la propuesta, en razón a que el instituto se reserva el derecho en solicitar mayores cantidades a las antes citadas. es de aclarar que el instituto puede solicitar cualquier clase de elemento de mobiliario y dotación así no esté en el listado.



RECEIVED JAN 24 1962

100

TO THE DIRECTOR, BUREAU OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, ARMY, WASHINGTON, D. C.

FROM: [illegible]

SUBJECT: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

9. [illegible]

10. [illegible]

11. [illegible]

12. [illegible]

13. [illegible]

14. [illegible]

15. [illegible]

16. [illegible]

17. [illegible]

18. [illegible]