

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

Página 1 de 6

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y OBRAS DE REORDENAMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS DE HABILITACIÓN REALIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES Y NORMATIVIDAD VIGENTE PARA ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIO EN SALUD, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación, se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

ÁREA CABA ZA Y CUERPO					
					\$
1	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 A DOS MANOS.	m2	90		\$ -
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES SOBRE TECHOS DOS MANOS.	m2	90		\$ -
3	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESTUCO SOBRE MUROS	M2	90		\$ -
4	DEMOLICION DE ENCHAPE INCLUYE ENSACADO, TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	30		\$ -
5	ENCHAPE CERAMICO 25X25 LINEA INSTITUCIONAL BLANCO BRILLANTE.	m2	15		\$ -
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN YESO ENTRE TECHO Y PARED DESARROLLO 6 CM.	mls	44		\$ -
PISO DEL PASILLO EDIFICIO ADMINISTRATIVO					
7	REPARACION DE GRIETAS SOBRE PISO EN GRANITO CON RECINA.	M2	663		\$ -
8	DESTRONQUE PULIDA Y SELLO DE PISO EN GRANITO FUNDIDO O TAMBLON	M2	663		\$ -
9	DEMOLICION DE PISO EN GRANITO FUNDIDO O TABLON, INCLUYE ENSACADA, TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBRO	M2	100		\$ -
10	PISO EN GRANITO FUNDIDO E=2 CM DESTRONQUE PULIDA Y BRILLO.	m2	100		\$ -
RAMPA CONSULTA EXTERNA					
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COSTADO EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 6MM DE ESPESOR ALTURA HASTA 0.9M, INCLUYE ACCESORISO DE FIJACION.	mls	187		\$ -
12	ADECUACION DE BARANDA PARA GENERAR PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE BARANDA EXISTENTE PARALELA AL PISO EN 30CM Y MATERIAL SEGÚN AL EXISTENTE	UND	12		\$ -
13	PINTURA ESMALTE DE PARALES DE BARANDAS, INCLUYE REMOVEDOR D EPINTURA EXITENTE	mls	168,3		\$ -
14	PINTURA ESMALTE DE PARALES DE BARANDAS, INCLUYE REMOVEDOR D EPINTURA EXITENTE	mls	168,3		\$ -
15	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	20		\$ -



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

Página 2 de 6

RAMPA DE FISIOTERAPIA CON SUMINISTRO DE BARRAS					
16	DESMONTE DE BARANDA INCLUYE TRASIEGO HASTA CENTOR DE ACOPIO Y RETIRO.	mls	1		\$ -
17	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PROLONGACION DE PASAMANOS AL INICIO Y FIN PARALELO AL PISO(LONG. 0.3M), PARALES CADA 0.80M Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN	mls	4		\$ -
18	PASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	13		\$ -
19	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	7		\$ -
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION ACRILICA 10MM DE ESPESOR CON BORDE BICELADO, INSTALADA CON TORNILLO DILATADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE IMPRESIÓN E INSTALACION DE ARTE EN VINILO TRANSPARENTE. SIMENSION : HASTA 0.80*0.45M	UND	2		\$ -
RAMPA DE FISIOTERAPIA CON SUMINISTRO DE BARRAS EXTERNA					
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION ACRILICA 10MM DE ESPESOR CON BORDE BICELADO, INSTALADA CON TORNILLO DILATADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE IMPRESIÓN E INSTALACION DE ARTE EN VINILO TRANSPARENTE. SIMENSION : HASTA 0.80*0.45M	UND	2		\$ -
RAMPA DE RADIO TERAPIA					
22	DESMONTE E INSTALACION DE PASAMANOS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	mls	5		\$ -
23	ADECUACIOND E PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PROLONGANDOLO 30 CM AL INICIO Y FIN DEL MISMO PARALELO AL PISO	UND	2		\$ -
24	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PROLONGACION DE PASAMANOS AL INICIO Y FIN PARALELO AL PISO(LONG. 0.3M), PARALES CADA 0.80M Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN	mls	5		\$ -
25	RESANE Y PINTURA DE MURO, BASE EN VINILO Y ACABADO EN EPOXICA	M2	15		\$ -
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION ACRILICA 10MM DE ESPESOR CON BORDE BICELADO, INSTALADA CON TORNILLO DILATADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE IMPRESIÓN E INSTALACION DE ARTE EN VINILO TRANSPARENTE. SIMENSION : HASTA 0.80*0.45M	UND	2		\$ -

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

Página 3 de 6

27	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	4		\$ -
RAMPA PARA RADIOTERAPIA					
28	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBO REDONDO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE PROLONGACION DE PASAMANOS AL INICIO Y FIN PARALELO AL PISO(LONG. 0.3M), PARALES CADA 0.80M Y VIDRIO TEMPLADO DE 6mm ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN	mls	54		\$ -
29	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	4		\$ -
30	PASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	26		\$ -
31	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	4		\$ -
RAMPA HACIA IMÁGENES					
32	ADECUACIOND E PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PROLONGANDOLO 30 CM AL INICIO Y FIN DEL MISMO PARALELO AL PISO	UND	1		\$ -
33	PASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	8		\$ -
34	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	4		\$ -
RAMPA IMÁGENES DIAGNÓSTICAS					
35	PARASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	12		\$ -
36	Suministro e instalación de franjas táctiles de alerta en el inicio y en el fin de los descansos de 40 cm de ancho	mls	5		\$ -
ESCALERA DE EMERGENCIA					
37	PARASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	24		\$ -

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

Página 4 de 6

HABILITACIONES PEDIÁTRICA					
38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR HORIZONTAL PARA BEBES, INSTALADO SOBRE MURO INCLUYE EPOXICO O CHAZO EXPANSIVO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	3		\$ -
HABILITACIONES OBSTETRICIA					
39	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA INCLUYE ENSACADA, TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	15,36		\$ -
40	APLICACIÓN DE PAÑETE SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DILATACION	mls	38,4		\$ -
41	APLICACIÓN DE ESTUCO SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	mls	38,4		\$ -
42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CON MARCO PROYECTANTE EN ALUMINIO, INCLUYE FIJO Y VENTANA VERTICAL Y ALFAJA EN ALUMINIO. INCLUYE ACCESORIOS	UND	6		\$ -
43	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 A DOS MANOS.	m2	79,2		\$ -
44	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES SOBRE MUROS DOS MANOS.	m2	79,2		\$ -
45	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA BASE EN VINILO TIPO 2 PARA TECHOS A DOS MANOS.	m2	108		\$ -
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DOS COMPONENTES SOBRE TECHOS DOS MANOS.	m2	108		\$ -
47	DINTEL EN CONCRETO DE 0.15 MTS X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 2500 PSI SIN REFUERZO.	mls	9,6		\$ -
SALA DE EMERGENCIA					
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES..	Und	9		\$ -
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X12 LSZH. BAJO EN HALÓGENOS.	Und	180		\$ -
50	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X20W CON BATERIA NIQUEL - CADMIO, RECARGABLE AUTONOMÍA 1 HORA, 120V.	Und	9		\$ -
51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES.	mls	180		\$ -
52	REGATA, PAÑETE, ESTUCO, VINILO 3 MANOS	mls	27		\$ -
CUBIERTA DE RESIDUOS					
53	DESMONTE E INSTALACION DE REJILLA Y MARCO DE CARCAMO HASTA 2 M. INCLUYE PINTURA	UND	1		\$ -
54	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO B200, B400, B600 CONFORME A DISEÑO DE ESTRUCTURA DE RELLENO DEL CONTRATISTA	M3	19,2		\$ -
55	CONSTRUCCION PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI 0.10 M SIN REFUERZO.	m2	34		\$ -
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 1.20 X 2.10, INCLUYE MARCO	UND	1		\$ -

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

57	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8MM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION SEGÚN FICHA TECNICA	M2	18		\$ -
58	SAUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA CAL. 14, INCLUYE ARMADO, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ACABADO. TAMBIEN CONTEMPLA DISEÑO Y AVAL ESTRUCTURAL	KG	1000		\$ -
59	SUMINSITRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2.20*2.10 MDOBLE HOJA METALICA, PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1		\$ -
60	MURO DOS CARAS EN SUPERBOARD POR DOS CARAS ACABADO EN VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO UNA MANO.	m2	65		\$ -
61	ENCHAPE CERAMICO 25X25 LINEA INSTITUCIONAL BLANCO BRILLANTE.	M2	65		\$ -
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA EN YESO ENTRE TECHO Y PARED DESARROLLO 6 CM.	mls	55		\$ -
63	POCETA DE ASEO, INCLUYE MURO EN BLOQUE, ENCHAPE, WIN, GRIFERIA, ESQUINERO EN ACERO INOXIDABLE Y PUNTOS HIDROSANITARIOS	UND	1		\$ -
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON COMPLETO 2"	Und	3		\$ -
65	SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	mls	16		\$ -
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 120V. CAJA GALVANIZADA, INCLUYE TOMA SEGÚN ESPECIFICACIONES..	Und	2		\$ -
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X12 LSZH. BAJO EN HALÓGENOS.	Und	40		\$ -
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE SOPORTES, TERMINALES Y UNIONES.	mls	40		\$ -
69	RESANE: REGATA, PAÑETE, ESTUCO, VINILO 3 MANOS	mls	5		\$ -
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 46 W 120V DE 60X60 DE INCRUSTAR.	Und	2		\$ -
71	SÚMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO (INCLUYE INTERRUPTOR SEGÚN ESPECIFICACIONES).	Und	1		\$ -
72	PASAMANOS EN TUBO REDONDE DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CON SOPORTES CADA 0.80M EN FORMA DE "L", FIJADO CON ANCLAJES EPOXICOS O CHAZO DE EXPANSIÓN. INCLUYE PROLONGACION AL INICIO Y FIN DE 30CM PARALERO AL PISO	mls	28		\$ -
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUIENERO EN ACERO INOXIDBLE DE 2.0M DE ALTURA	UND	3		\$ -
74	SUMINSITRO E INSTALACION DE PERCHERO EN ACERO INOXIDABLE DE 4 POSICIONES	UND	2		\$ -
75	AFINADO PISO PARA NIVELACION ESPERO HASTA 7 CM	mls	24		\$ -

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 445 DE 2019

Página 6 de 6

76	MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES EN PVC SUPERIOR E INFERIOR.	mls	40		\$ -
77	PISO EN GRANITO FUNDIDO E=2 CM INCLUYE DILATACION PLASTICA, DESTRONQUE PULIDA, BRILLO Y SELLO	m2	30		\$ -
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL PLANO ESTRUCTURA ACERO GALVANIZADO, SOPORTERIA Y PINTURA VINILO TIPO 1 UNA MANO.	m2	30		\$ -
		ADMINISTRACION		12%	\$ -
		IMPREVISTOS		5%	\$ -
		UTILIDAD		5%	\$ -
		IVA/UTILIDAD		19%	\$ -

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, Resolución 1441 de 2013, Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.

NOTA 2: El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 22%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 5% para imprevistos y 5% para utilidad.