



INVITACION A COTIZAR No. 126 DE 2015

Página 1 de 1

ANEXO No 4

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	suministro e instalación de parcial acometida de 4º piso de banco de sangre a 3º piso de banco de sangre así:		
1	Mts Lineales tubería MT de 1½ con interior cable 7 hilos # 4 anti flama, cable # 6 polo a tierra, codos, uniones, terminales, braker enchufable de 3 X 70 AMP, y para tablero # 2 un Braker industrial de 3X70 AMP para protección y totalizador de circuitos.	23	
2	Suministro e Instalación de tablero de 18 circuitos, Braker industrial de 3X70 con 12 tacos de 20 AMP.	1	
3	Suministro e instalación de cajas de paso de 20 X 20 X 10, marca Luminex para adecuación parcial.	2	
4	Suministro e instalación de canaleta especial con 25 troqueles corriente voz y datos, chazos tornillos accesorios gral.	22	
5	Salidas eléctricas cajas octagonales, interruptor triple, terminales, alambre # 12, alambre polo a tierra, tomas punto naranja hospitalaria reguladas y tomas blanca-naranja, cable naranja prensado	9	
6	Suministro e instalación de 9 lámparas paneles de 60 X 60 de 48 vatios.	9	
7	División de oficina piso-techo, vidrio templado en 8mm, accesorios en acero, puerta del mismo sistema, medidas 2,50 mts de alto X 4,50 mts de ancho.	1	
8	Mueble mesón en acero inoxidable quirúrgico # 304 calibre, con salpicadero de 10 cms, con puertas y entrepaños según tipo isla, espacio para pies funcionarios medidas:14 mts lineales X 0,90 mts de alto X 0,70 mts de fondo.	1	
9	Mts ² de resane y Pintura epóxica	86,7 - 8	
10	Suministro e instalación de perfil media caña en PVC.	22	
COSTO DIRECTO			
ADMINISTRATIVOS		12 %	
IMPREVISTOS		8 %	
UTILIDAD		5 %	
IVA DEL 16 % SOBRE LA UTILIDAD			
TOTAL			