



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 DE 2015

Página 1 de 2

ADENDA Nro. 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLÓGICA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONVOCA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR LINEAL, MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA Y SUS ANEXOS, LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

La Dirección General (E) del Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica la viñeta b. del numeral 6.7, la cual quedará así:

b). **SOBRE No. 2 (Por cada el ítem o equipo a ofertar)**

Se entregará por cada ítem un sobre sellado, el cual deberá contener la propuesta inicial de precio para lo cual deberán diligenciar el anexo No. 4 – Formato Único de Cotización y el Anexo No. 5 Especificación técnica bunker. Estos sobres solo serán abiertos al momento del inicio de la puja de los proponentes habilitados.



Los sobres de aquellos proponentes no habilitados para participar en la adjudicación por subasta inversa reposarán sin abrir en los archivos de la entidad y se tendrán como soporte del proceso contractual.

NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo, medios electrónicos o fax; las ofertas presentadas en un lugar distinto al grupo de compras de Instituto, no serán tenidas en cuenta. Los proponentes deberán considerar y prever tiempos de llegada e inconvenientes de todo orden, pues no será excusa ningún factor que incida en la entrega oportuna.

Una vez finalizado el proceso de selección, los proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato podrán acercarse a reclamar la copia de su propuesta. Si transcurridos quince (15) días posteriores a la legalización del contrato, no comparezcan a retirar las copias, el Instituto Nacional de Cancerología – ESE, queda en libertad de disponer de ellas, sin asumir ninguna responsabilidad".

NOTA 1: Debe presentarse un sobre por el equipo o ítem, incluidos todos los componentes: adquisición, suministro, instalación, capacitación y puesta en

Versión 2015



Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7



Instituto Nacional
de Cancerología-ESE
Colombia
Por el control del cáncer

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 051 DE 2015

Página 2 de 2

funcionamiento del acelerador lineal, es decir el costo total de todos los componentes, deberá marcarse con la siguiente información:

NRO. DE CONVOCATORIA PÚBLICA _____

PROPUESTA PARA: _____ (incluir el objeto de la convocatoria)

NOMBRE DEL OFERENTE: _____

ELEMENTO O EQUIPO _____

2. Se modifica el anexo Nro. 5 Especificación técnica bunker, el cual quedará conforme el adjunto que forma parte integral de esta adenda.


CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General (E)

DG/CWC/SGGAF/JJPA/GAGC/RECB/GC/YACA/Angélica C.


Ja. Br.

Versión 2015



MINSALUD



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ LIBERTAD ESPERANZA

Calle 1ª N° 9 - 85 / PBX: 334 1111
www.cancer.gov.co
Bogotá D.C., Colombia
NIT: 899.999.092 - 7

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 051-2015
ANEXO 5



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1	PRELIMINARES		
1.1	Desmonte de instalaciones electricas	GLB	1,00
1.2	Retiro de Tomas, Interruptores existentes, plafones, lamparas	UND	37,00
1.3	Demolicion enchape en madera muros inc retiro	M2	142,45
1.4	Demolición de Pisos existentes inc. Retiro	M2	81,65
1.5	Desmonte cielo raso inc retiro	M2	81,65
1.6	Demolicion y retiro base equipo	GLB	1,00
1.7	Retiro y limpieza acabado puerta blindada	GLB	1,00
1.8	Retiro de sistema apertura y cierre puerta blindada	GLB	1,00
2	INSTALACIONES ELECTRICAS		
2.1	Salida toma corriente normal doble en tuberia EMT 3/4"	UND	17,00
2.2	Salida interruptor sencillo en tuberia EMT 3/4"	UND	2,00
2.3	Salida interruptor doble en tuberia EMT 3/4"	UND	1,00
2.4	Salida interruptor doble conmutable en tuberia EMT 3/4"	UND	1,00
2.5	Salida bala tipo led 7"	UND	17,00
2.6	Salida semaforo	UND	4,00
2.7	Salida luces de emergencia	UND	3,00
2.8	Salida voz y datos	UND	4,00
2.9	Sum e instalación tablero trifasico de 12 circuitos con tapa incluye interruptores automaticos y espacio totalizador	UND	1,00
2.10	Tuberia Emt 3/4" (camaras, semaforos, detector de radiacion	ML	145,00
2.11	Tuberia Emt 2" (pantallas, caja de reles)	ML	57,00
2.12	Cable Cu AWG No. 12	ML	800,00
2.13	Cable Cu AWG No. 10	ML	400,00
2.14	Cable Cu AWG No. 8	ML	200,00
2.15	Cable Cu AWG No. 6	ML	100,00
2.16	Lampara 60 X 60	UND	4,00
2.17	Lampara de emergencia luminex	UND	3,00
2.18	Cable UTP CAT6A	ML	125,00
2.19	Pash cord x 3 ft ortronics	UND	12,00
2.20	Semaforos	UND	8,00
2.21	Sum e instalación Bala blanca LED diametro 7"	UND	17,00
3	PISOS		
3.1	Alistado	M2	81,50
3.2	Concreto 3000 PSI placa	M3	3,00
3.3	Media caña en concreto	ML	47,50
3.4	Piso vinilico conductivo	M2	81,50
3.5	Acabado Media caña piso conductivo	ML	47,50
4	SUPERBOARD		
4.1	Superboard 8 mm Incluye pintura (una cara) muros	M2	153,00
4.2	Superboard 8 mm incluye pintura (una cara) cielo raso	M2	82,00
5	BLINDAJE PLOMO		
5.1	Instalacion laminas de plomo 99.97% de pureza e=1.5cm	M2	7,00
5.2	Instalacion laminas de plomo 99.97% de pureza e=3.5cm	M2	5,20
6	IMÁGENES AMBIENTACION		
6.1	Imagen en muros inc marco en aluminio y luminacion LED	M2	12,00
6.2	Imagen en cielo raso inc iluminacion LED	M2	5,00
7	ESTUCO Y PINTURA		
7.1	Estuco sobre pañete	M2	15,00
7.2	Pintura Vinilo sobre estuco	M2	15,00

 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
8	CARPINTERIA MADERA		
8.1	Suministro e instalación Mueble de trabajo control	ML	2,70
8.2	Suministro e instalación de mueble en madecor enchapada en fórmica 4.40 x 2.30 Mts. - Para almacenamiento de accesorios dentro del bunker	M2	10,12
9	RED DE OXIGENO		
9.1	Salida oxígeno dentro del bunker inc tubería 1/2" tipo K	UND	1,00
10	SISTEMA APERTURA PUERTA BLINDADA		
10.1	Sistema operador con mecanismo automatico batiente puerta blindada, apertura y cierre (importada)	UND	1,00
11	ACONDICIONAMIENTO CUARTO ELECTRICO TRANSECTOR		
11.1	Adecuación del cuarto eléctrico acelerador 2100 y 600	GLB	1,00
12	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y VENTILACION		
12.1	Suministro e instalación equipo de extracción aire incluye ductos, soportes y rejillas	GLB	1,00
12.2	Suministro e instalación equipo de aire acondicionado, tipo paquete incluye ductos, soportes y difusores.	GLB	1,00
12.3	Suministro e instalación CHILLER Incluye, tubería en cobre, válvulas, etc.	GLB	1,00
13	ASEO		
13.1	Aseo General de la Obra	M2	81,65
NOTA: El Instituto suministrará la acometida eléctrica desde la subestación hasta el bunker; suministrando energía para el equipo y sus accesorios dentro del bunker. Es responsabilidad del contratista toda la parte eléctrica dentro del bunker como : Iluminación, tomas eléctricas reguladas y normales, instalación de equipos, accesorios y todo lo relacionado para poner en marcha el equipo. NOTA 1: El proponente entregará los APU'S (Análisis de precios unitarios) por cada ítem, informando: ítem, la descripción completa, equipo, materiales, transporte, mano de obra, etc.)			