

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 1 de 11

ANEXO TÉCNICO Nro. 3

I. GENERALIDADES:

El servicio se prestará en la sede del Instituto Nacional de Cancerología, Bogotá D.C., dentro de los requerimientos institucionales.

II.- REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL:

A continuación se detallan las especificaciones que debe el proponente tener en cuenta para presentar su oferta, la cual debe estar directamente relacionada con el objeto de esta invitación, la información que se detalla adelante y las consideraciones de todo orden que estime, para ofrecer mejores condiciones a la Entidad.

1- El servicio contratado debe garantizar que la propuesta para la contratación para la ejecución de las obras relacionadas con la presente invitación del Instituto Nacional de Cancerología según cuadro adjunto:

Ítems para suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica según los requerimientos del Instituto:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V / UN	V/TOTAL
1	CENTRAL DE MEZCLAS P2				
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y ventiladores de extracción hongo por equipos que cumplan con certificaciones de desempeño.				
1.1	Trabajos varios				
	UV-01 desmonte y traslado al interior del edificio, se cambia su uso de suministro a extracción reemplaza ambos hongos	UND	1		
	Ventiladores Hongo	UND	2		
	Limpieza ductos existentes	UND	1		
	Desmonte filtros HEPA existentes con sus cajas	UND	3		
1.2	Suministro nuevos equipos				
	UMA-CM-P2 Nuevo equipo doble pared 2000 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, incluye dámper de gravedad, variador y sensores	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VEH-CMP2-1 ventiladores de extracción tipo hongo	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VEH-CMP2-2 ventiladores de extracción tipo hongo	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
1.3	Materiales				
	Lámina galvanizada calibre 24	M2	15		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 2 de 11

1.4	Difusores y rejillas				
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR)	UN	3		
1.5	Controles				
	Controlador de campo incluye programación de horarios	UN	1		
	Cofre, regletas y demás accesorios menores	UN	1		
	Sensor de velocidad	UN	1		
	Sensor de presión en ducto	UN	4		
	Cableado incluido conduit completo	UN	1		
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras (existentes- no requiere)	UN	3		
1.6	Tablero eléctrico				
	TAE-05 con espacio para variador	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexiones	UN	1		
1.7	Ingeniería				
	Puesta a punto y balanceo del sistema	GLB	1		
2	CENTRAL DE MEZCLAS P7				
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared complementar con equipo mini split para área de Neveras y así disipar el calor				
2.1	Trabajos varios				
	Desmante Unidad de ventilación MTC existente	UND	1		
	Desmante Unidad de condensación 4 TR existente	UND	1		
	Limpieza ductos existentes	UND	1		
2.2	Suministro nuevos equipos				
	UMA-CMP7 Nuevo equipo doble pared 1500 CFM, con filtración MERV 8 y MERV 14, serpentín de enfriamiento, incluye dâmpier de gravedad, variador y sensores	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UCA-CMP7 Unidad Condensadora 1.5 TR	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VE-CMP7 Unidad de ventilación con caja de filtro HEPA	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	MS-1.5 TR Equipo Minisplit Inverter Area de Neveras 1.5 TR incluido condensadora y kit tuberías	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
2.3	Materiales				
	Lâmina galvanizada calibre 24	M2	15		
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro	M2	12		
	Nuevas tuberías de refrigeración y accesorios completos	UN	1		
2.4	Difusores y rejillas				
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR)	UN	3		
	Izada de equipos	GLB	1		
2.5	Controles				
	Controlador de campo incluye programación de horarios	UN	1		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 3 de 11

	Cofre, regletas y demás accesorios menores	UN	1		
	Sensor de velocidad	UN	1		
	Sensor de presión en ducto	UN	1		
	Interruptor de presión en ducto	UN	3		
	Sensor de temperatura en ducto	UN	1		
	Cableado completo	UN	1		
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras	UN	4		
2.6	Tablero eléctrico				
	TAE-04 con espacio para variador	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexiones	UN	1		
2.7	<i>Ingeniería</i>				
	Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega de equipo funcionando.	UN	1		
3	CENTRAL ESTERILIZACION				
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y condensadoras de refrigerante variable 12 TR				
3.1	<i>Trabajos varios</i>				
	Desmante manejadora 10 TR comercial existente	UND	1		
	Desmante y traslado unidades condensadora 5TR existentes para dar espacio a nueva UMA	UND	2		
	Desmante y traslado unidades condensadora 10TR existentes para dar espacio a nueva UMA	UND	1		
	Limpieza ductos existentes	UND	1		
3.2	<i>Suministro nuevos equipos</i>				
	UMA-CE-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8 y MERV 14, filtro terminal 95DOP, serpentín de enfriamiento, 9000 CFM para trabajar con UCA 12 TR incluye dâmpier de gravedad, variador y sensores.	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UCA-HP-CE-01 refrigerante variable	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VE-CEST-02Unidad de ventilación	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
3.3	<i>Materiales</i>				
	Lâmina galvanizada calibre 24	M2	10		
	Lâmina galvanizada calibre 22	M2	39		
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro	M2	39		
3.4	<i>Tuberías de refrigeración y accesorios</i>				
	Kit expansion VRF UMA-CEST-01	Un	1		
	Branchs (Las que sean necesarias)	UN	1		
	Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas	ML	8		
3.5	<i>Controles</i>				
	Controlador webserver	UN	1		
	Cofre, regletas y demás accesorios menores	UN	1		
	Sensor de velocidad	UN	1		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 4 de 11

	Sensor de presión en ducto	UN	1		
	Sensor de temperatura en ducto	UN	1		
	Interruptor de presión en ducto	UN	4		
	Cableado completo	UN	1		
	Sensores de presión diferencial análogo en area 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras	UN	7		
3.6	Tablero eléctrico				
	TAE-03 con espacio para variador	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexiones	UN	1		
3.7	Ingeniería				
	Puesta a punto y balanceo del sistema	GLB	1		
4	SALAS DE CIRUGIA				
	Cambiar unidades manejadoras actuales por una sola UMA doble pared filtración MERV 8, MERV 14, con serpentín de enfriamiento y condensadoras de refrigerante variable 20 TR				
4.1	Trabajos varios				
	Desmonte unidades manejadoras actuales	UND	3		
	Desmonte condensadoras actuales UMAS cirugías	UND	5		
	Desmonte difusores lineales en salas	UND	8		
	Desmonte y cerrar cuello difusores existentes en corredor de cirugías 12"x15", cerrar con drywall	UND	3		
	Puesta a punto unidad de extracción	UND	1		
	Limpieza ductos existentes	UND	1		
4.2	Suministro nuevos equipos				
	UMA-CIR Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, serpentín de enfriamiento, 12.000 CFM, kits de expansión para VRV, variador, lámpara UV y sensores incluidos incluye dâmpner de gravedad, variador y sensores	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UCA-HP-CIR refrigerante variable	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	RE-01 resistencias eléctricas 2 etapas (3kw en total dividido en 2 cajas separadas), incluye termostato dos etapas en sala	UND	8		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	8		
	RE-02 resistencias eléctricas 1 etapas (1.5kw), incluye termostato	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
4.3	Materiales				
	Lámina galvanizada calibre 24	M2	20		
	Lámina galvanizada calibre 22	M2	20		
	Aislamiento exterior Duct Wrap ductos de suministro	M2	30		
	Tuberías de refrigeración y accesorios				
	Kit expansion VRF UMA-CEST-01	UN	1		
	Branchs (Las que sean necesarias)	UN	1		
	Tubería de cobre tipo L 1 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas	ML	8		
4.4	Difusores y rejillas				

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 5 de 11

	Filtros HEPA terminales 48"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR)	UN	18		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	18		
	RR AF 12"x12" para teléfono entre salas y corredor	UN	8		
	RR AF 24"x24"	UN	3		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	8		
4.5	<i>Controles</i>				
	Controlador de campo	UN	1		
	Cofre, regletas y demás accesorios menores	UN	1		
	Sensor de velocidad	UN	1		
	Interruptor de presión en ducto	UN	3		
	Sensor de temperatura en ducto	UN	1		
	Cableado completo	UN	1		
4.6	<i>Tablero eléctrico</i>				
	TAE-01 con espacio para variador	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexiones	UN	1		
4.7	<i>Ingeniería</i>				
	Puesta a punto y balanceo del sistema	GLB	1		
5	RADIOFARMACIA				
	Cambio completo de equipos excepto extractor campana Laboratorio control de calidad, cambio completo de filtros HEPA				
5.1	<i>Trabajos varios</i>				
	Desmonte unidades de ventilación de suministro	UND	2		
	Desmonte equipo paquete 4TR	UND	1		
	Desmonte unidades de extracción	UND	6		
	Desmonte filtros HEPA existentes 24"x24" incluido cajas	UND	19		
	Desmonte Rejilla de retorno 26"x10"	UND	1		
	Desmonte ducto exterior de retorno equipo paquete 4TR	UND	1		
5.2	<i>Suministro nuevos equipos</i>				
	UMA-RDF-01 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, MERV 14, y HEPA con serpentín de enfriamiento y calefacción, 7.000 CFM ,incluye dâmpfer de gravedad, sensores y variador	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UMA-RDF-02 Nueva unidad manejadora doble pared, con filtración MERV 8, y MERV 14, filtración HEPA, incluye sensores, resistencia eléctrica y variador	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UCAHP--RDF-1 Unidad condensadora 12 TR	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	UCAHP--RDF-2 Unidad condensadora SPLIT 2 TR	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VE-RDF-01 Extractor Hongo cuarto Yodo	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 6 de 11

	VE-RDF-02 Extractor Hongo general Radiofarmacia	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
	VE-RDF-04 Unidad de extracción, incluye caja con filtros F9	UND	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	1		
5.3	Ductería				
	Lámina galvanizada calibre 24	M2	120		
	Lámina galvanizada calibre 22	M2	10		
	Manguera Diam 10" Aislada exteriormente	ML	40		
	Aislamiento exterior 1"soporta intemperie	M2	80		
5.4	Tuberías de refrigeración y accesorios				
	Kit expansion VRF UMA-RDF-01	UN	1		
	Branchs completas (Las que sean necesarias)	UN	1		
	Tubería de cobre tipo L 1/2" : 1 1/8" ambas aisladas	ML	8		
	Tubería de cobre tipo L 1/4" : 3/8" aislada	ML	5		
5.5	Difusores y rejillas				
	Filtros HEPA terminales 24"x24"x70mm 99.99% Eff 0.3 micrones incluido caja (RSR)	UN	23		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	23		
	RE 10"X10" cuarto de aseo	UN	1		
	RE 12"X12" corredor	UN	1		
	RE 14"X14" Cuarto Neveras	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexión	UND	3		
5.6	Controles				
	Controlador principal	UN	1		
	Control de campo+modulos de expansión	UN	1		
	Kit de comunicación sistema VRF	UN	1		
	Cofre, regletas y demás accesorios menores	UN	1		
	Contacto seco sistema VRF	UN	1		
	Sensor de temperatura en ducto incluye instalación	UN	4		
	Sensor de velocidad incluye instalación	UN	3		
	Sensor de presión en ducto incluye instalación	UN	2		
	Interruptor de presión en ducto incluye instalación	UN	8		
	Sensores de presión diferencial análogo en área 0-0.25" c.a. incluye montaje y mangueras	UN	7		
	Cableado incluido conduit completo	UN	1		
	Variador de velocidad 2HP (VE)	UN	1		
5.7	Eléctricas				
	TAE-02 con espacio para variador	UN	1		
	Puesta en sitio, montaje y conexiones	UN	1		
	Acometidas eléctricas desde tableros a equipos incluido Conduit completas.	UN	1		
5.8	Ingeniería				
	Limpieza interior ductos existentes	UND	1		
	Puesta a punto y balanceo del sistema, entrega del equipo en funcionamiento.	UN	1		
	VALOR TOTAL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA				

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 7 de 11

	EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN				
--	--	--	--	--	--

Ítems para obras civiles-eléctrica para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica según los requerimientos del Instituto:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V / UN	V/TOTAL
1	CENTRAL DE MEZCLAS P2				
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared y ventiladores de extracción hongo por equipos que cumplan con certificaciones de desempeño.				
1.7	Obras civiles - eléctricas				
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica	M2	3		
	Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos. Completo.	UN	1		
2	CENTRAL DE MEZCLAS P7				
	Cambiar equipo principal de suministro por UMA doble pared complementar con equipo mini split para área de Neveras y así disipar el calor				
2.7	Obras civiles - eléctricas				
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica	M2	3		
	Acometida eléctrica aguas abajo de tablero eléctrico a equipos completa	UN	1		
4	SALAS DE CIRUGIA				
	Cambiar unidades manejadoras actuales por una sola UMA doble pared filtración MERV 8, MERV 14, con serpentín de enfriamiento y condensadoras de refrigerante variable 20 TR				
4.7	Obras civiles - eléctricas				
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica	M2	18		
	TAE-RE Tablero resistencias eléctricas	Un	1		
	Acometida eléctrica resistencias eléctricas a salas	ml	270		
	Romper y resanar muros para pase de ducto entre cada sala de cirugía y el corredor	Un	8		
5	RADIOFARMACIA				
	Cambio completo de equipos excepto extractor campana Laboratorio control de calidad, cambio completo de filtros HEPA				
5.8	Obras civiles - eléctricas				
	Trabajos en cieloraso, resane y terminación pintura epoxica	M2	18		
	Instalación vidrios para sellar huecos actuales Filtros HEPA instalados en ventanas área de laboratorio control de calidad	UN	1		
6	ASEO				
	Aseo todas las áreas	UN	1,00		

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 8 de 11

	TOTAL COSTO DIRECTO				
	ADMINISTRACIÓN	12%			
	IMPREVISTOS	8%			
	UTILIDAD	5%			
	TOTAL CON A.I.U.				
	IVA SOBRE UTILIDAD	16%			
	VALOR TOTAL CON IVA OBRAS CIVILES-ELÉCTRICA				

NOTA. El esquema propuesto de AIU y su distribución no es modificable: el estándar aceptado es del 25%. No se aceptan valores menores o mayores y la distribución será 12% para gastos administrativos, 8% para imprevistos y 5% para utilidad.

Los imprevistos deben ser debidamente justificados y aprobados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, en caso contrario dicho valor no se cancelará.

EL CONTRATISTA DEBE PRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA LA CUAL INCLUYE:

ITEM	DESCRIPCION	V/TOTAL
1	VALOR TOTAL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN	
2	VALOR TOTAL CON IVA OBRAS CIVILES-ELÉCTRICA	
	TOTAL PROPUESTA	

El proponente deberá anexar relación y características de los equipos que dispondrá para la prestación del servicio de **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCION Y VENTILACION MECANICA EN DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE.**

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- Continuidad. Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad en para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica en el INC.
- Oportunidad. Deben cumplirse los parámetros de oportunidad establecidos.
- Calidad. Cumplir con parámetros de calidad.
- Servicio al cliente. El servicio debe ofertarse con calidez, amabilidad, humanización, fiabilidad del producto, costo, disponibilidad, tiempo de respuesta y tiempo de entrega.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

El objeto se prestará en las siguientes fases:

- Acta de inicio con la participación del supervisor del contrato, con el apoyo de los coordinadores de los grupos: Área Gestión Hotelera, Salud Ocupacional, Sistemas, Almacén, Gestión Ambiental.
- Entrega del área a intervenir
- Se realizará una supervisión, conforme sea designado por el ordenador del gasto.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 9 de 11

- Desde el punto de vista de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental se verificarán el lleno de los requisitos.
- Para la entrega final, se requerirá el diligenciamiento del recibo a satisfacción firmado por el responsable del servicio, el supervisor del contrato. Sin la aprobación de todas estas áreas, no se cancelará el saldo final del contrato.

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL INC: El servicio será prestado con base en las siguientes especificaciones o según sea determinado por el Instituto.

4.4 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 años de edad.
- El contratista deberá presentar una relación de los trabajadores que ocupará para la ejecución del contrato, quienes además, deberán presentar el correspondiente documento de identidad a la entrada del Instituto. Así mismo el contratista deberá informar al supervisor del contrato oportunamente todos los cambios que efectuará en el personal y acreditar iguales condiciones requeridas.
- El INC suministrará un carné para el ingreso a la entidad. El contratista deberá cancelar la suma estipulada por el Instituto por cada carné. En caso de pérdida el responsable deberá cancelar el valor correspondiente. Este carné debe entregarse al término del contrato y/o vinculación de la persona.
- El personal del contratista cumplirá con el Código de Ética Institucional, así como todas las normas legales y reglamentarias.
- El contratista no podrá prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica en el INC, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE.
- Todo el personal del contratista deberá estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atención humanizada y servicio al cliente.
- Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se encuentre preparando la propuesta y durante la ejecución del posible contrato serán mantenidas en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del contrato.
- El contratista deberá hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdirección Administrativa y financiera.

4.5 UNIFORMES, DOTACIÓN Y EQUIPOS

Los uniformes, distintivos, insumos, dotación y elementos de protección los debe proporcionar el contratista; además deberá suministrar toda la dotación necesaria al personal de la firma contratista para el correcto desempeño sus funciones.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 10 de 11

4.2- CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

- Continuidad. Los proponentes deberán presentar un Plan de Continuidad para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica en el INC.
- Oportunidad. Deben cumplirse los parámetros de oportunidad establecidos.
- Calidad. Cumplir con parámetros de calidad.
- Servicio al cliente. El servicio debe ofertarse con calidez, amabilidad, humanización, fiabilidad del producto, costo, disponibilidad, tiempo de respuesta y tiempo de entrega.

4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

El objeto se prestará en las siguientes fases:

- Acta de inicio con la participación del supervisor del contrato, con el apoyo de los coordinadores de los grupos: Área Gestión Hotelera, Salud Ocupacional, Sistemas, Almacén, Gestión Ambiental.
- Entrega del área a intervenir
- Se realizará una supervisión, conforme sea designado por el ordenador del gasto.
- Desde el punto de vista de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental se verificarán el lleno de los requisitos.
- Para la entrega final, se requerirá el diligenciamiento del recibo a satisfacción firmado por el responsable del servicio, el supervisor del contrato. Sin la aprobación de todas estas áreas, no se cancelará el saldo final del contrato.

4.4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL INC: El servicio será prestado con base en las siguientes especificaciones o según sea determinado por el Instituto.

4.4.1 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- El oferente se obliga a no CONTRATAR personal menor de 18 años de edad.
- El contratista deberá presentar una relación de los trabajadores que ocupará para la ejecución del contrato, quienes además, deberán presentar el correspondiente documento de identidad a la entrada del Instituto. Así mismo el contratista deberá informar al supervisor del contrato oportunamente todos los cambios que efectuará en el personal y acreditar iguales condiciones requeridas.
- El INC suministrará un carné para el ingreso a la entidad. El contratista deberá cancelar la suma estipulada por el Instituto por cada carné. En caso de pérdida el responsable deberá cancelar el valor correspondiente. Este carné debe entregarse al término del contrato y/o vinculación de la persona.
- El personal del contratista cumplirá con el Código de Ética Institucional, así como todas las normas legales y reglamentarias.
- El contratista no podrá prestar su personal para otras labores dentro de las instalaciones del Instituto, teniendo en cuenta que el fin primordial del contrato es el suministro, instalación y puesta en funcionamiento equipos de aire acondicionado, extracción y ventilación mecánica

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 de 2016

Página 11 de 11

en el INC, que se requiera en las instalaciones y sedes del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA- ESE.

- Todo el personal del contratista deberá estar debidamente capacitado en relaciones humanas, atención humanizada y servicio al cliente.
- Todos los datos e informaciones a los cuales tuviera acceso el contratista desde cuando se encuentre preparando la propuesta y durante la ejecución del posible contrato serán mantenidas en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación ni por caducidad del contrato.
- El contratista deberá hacer entrega de soportes, e informes solicitados por los supervisores del contrato o a través de requerimiento realizados por la Subdirección Administrativa y financiera.

4.4.2 Supervisión del contrato:

La supervisión del presente contrato estará a cargo de quien designe la Dirección General del Instituto Nacional de Cancerología ESE.

4.4.3 Domicilio para ejecución del proyecto:

El presente contrato se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C.

4.4.3 Cláusula sobre confidencialidad y manejo de la información:

El contratista se compromete a mantener en total reserva cualquier información entregada a él por el Instituto y deberá realizar todas las acciones necesarias para evitar su divulgación, con la única excepción de su revisión por parte de los funcionarios de las instituciones que deban evaluar la intencionalidad de participar en el proyecto de investigación, o por los funcionarios que se encuentran bajo similares condiciones de confidencialidad como son los pertenecientes a los comités de ética institucional. De igual forma el contratista no podrá hacer uso o divulgación de la información que a nombre del Instituto sea obtenida de personas o instituciones públicas privadas con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

