



ADENDA No. 1

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 078DE 2017

Página 1 de 1

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES ETAPA II PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORMAS DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAS ÁREAS QUE LA CONFORMAN, DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS CORRESPONDIENTES, LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES, ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se modifica el anexo No. 4 “DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA”, de los términos de condiciones el cual se encuentra adjunto al presente documento.

LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ

Directora General (E)

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo – Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Wilson Ibarguen – Coordinadora Grupo Área Gestión Contractual (E)

Revisó: Michael Alejandro Alba Martinez – Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)

Elaboró: Angélica Sotelo – Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.

ANEXO No 4
OBRAS CIVILES ETAPA II PARA LA ADECUACIÓN Y/O REFORMAS DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN Y LAS
ÁREAS QUE LA CONFORMAN
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA

AREA	ITEM	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR POR CAPITULOS
CANTIDADES DE OBRA TOMADAS EN SITIO							
		ENTREGA MATERIAL ESTÉRIL					
	1,1	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	71,50			
		ACCESO FUNCIONARIOS (VESTIERES)					
	1,2	Pintura en vinilo para muros incluye resanes	M2	71,50			
	1,3	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	40,70			
	1,4	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	24,31			
	1,5	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	24,31			
		ACCESO FUNCIONARIOS (VESTIERES) BAÑO					
	1,6	Pintura en vinilo para muros incluye resanes	M2	38,50			
	1,7	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	59,64			
	1,8	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	36,00			
	1,9	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	36,00			
		HALL ACCESO A SECRETARÍA Y ÁREA DE DESCANSO					
	1,10	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	35,20			
	1,11	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	11,00			
		SECRETARÍA					
	1,12	Pintura en vinilo para muros incluye resanes	M2	30,80			
	1,13	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	8,80			
	1,14	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	8,80			
		BODEGA INSUMOS					
	1,15	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	49,50			
	1,16	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	16,50			
	1,17	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	16,50			
		COCINA					
	1,18	Suministro e instalación de cieloraso en PVC	M2	7,70			
		HALL ENTRE PUERTAS DE VIDRIO					

CENTRAL DE ESTERILIZACION

1,20	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	33,15		
1,21	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	33,15		
	OFICINA COORDINACIÓN				
1,22	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	2,24		
1,23	Suministro e instalación de cieloraso en PVC	M2	8,80		
1,24	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	7,51		
	HALL ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO Y ESTERILIZADOR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO				
1,25	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	14,30		
1,26	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	8,80		
1,27	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	8,80		
	ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO				
1,1	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	16,50		
1,29	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	7,70		
1,30	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	7,70		
	ESTERILIZADOR ÓXIDO DE ETHILENO				
1,31	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	22,00		
	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	11,00		
1,32	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	11,00		
	ÁREA DE RECIBO INSTRUMENTAL				
1,33	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	30,80		
1,34	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	22,00		
1,35	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	22,00		
	ÁREA ESTÉRIL				
1,36	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	50,47		
1,37	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	50,47		
	ALMACENAMIENTO ESTÉRIL				
1,38	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	60,50		
1,39	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para Clínicas y Hospitales.	M2	82,50		
1,40	Desmante de cieloraso en drywall, incluye estructura	M2	82,50		
	ÁREA DE ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL				
1,41	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	38,50		
1,42	Suministro e instalación de cieloraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	16,50		

\$ 0

	1,68	Instalación de baranda de acero inoxidable existente	ML	11,50		
	1,69	Demolicion de muro doble cara en draiwall	M2	123,00		
	1,70	Suministro e instalacion de mueble bajo para cocineta en MDF con puertas de batiente y UN entrepaño todo pintado en pintura electrostatica color blanco (Incluye poseta en acero inoxidable y griferia de desagüe y mezclador de suministro de agua)	ML	2,50		
	1,71	Suministro e instalacion acometida eléctrica para equipo de ventilación mecánica area equipo esterilizador oxido de etileno (Incluye salida eléctrica aparato y protección en caja de circuitos)	ML	50,00		
COSTOS FINALES	TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 0
	AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)					
	Administración			12%	\$ 0	
	Imprevistos			5%	\$ 0	
	Utilidad			5%	\$ 0	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 0
	IVA					
	I.V.A sobre utilidad			19%	\$ 0	
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 0	

\$ 0

1,43	Desmante de cielorraso en drywall, incluye estructura	M2	16,50		
	DUCHA Y BAÑOS VESTIER				
1,44	Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	7,83		
	ARCHIVO Y BAJAS				
1,45	Pintura epóxica para muros incluye resanes	M2	38,50		
1,46	Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	5,25		
1,47	Desmante de cielorraso en drywall, incluye estructura	M2	5,25		
	CUARTO DE ASEO				
1,48	Suministro e instalación de cielorraso en PVC especial para clínicas y Hospitales.	M2	2,68		
	OBRAS VARIAS				
1,49	Instalación de lámparas existentes	UN	137,00		
1,50	Suministro e instalación de sensor cuello de ganso	UN	5,00		
1,51	Suministro e instalación de lámparas panel de 60 x 60 tipo Led	UN	55,00		
1,52	Suministro e instalación de piso conductivo importado para los baños	M2	6,60		
1,53	Suministro e instalación de piso antibacterial y antideslizante para la cocineta, poceta, ducha y lavado de carros	M2	20,90		
1,54	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L D= 3/4"	ML	92,40		
1,55	Suministro e instalación de registro cortina Red White D= 3/4	UN	13,00		
1,56	PUNto hidráulico en cobre 3/4"	UN	13,00		
1,57	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4	ML	13,20		
1,58	PUNto sanitario 4"	UN	5,00		
1,59	Suministro e instalación de ducha lavajojos	UN	2,00		
1,60	Perforación de placa	UN	2,00		
1,61	Suministro e instalación de mediacaña en acero inoxidable para autoclaves	ML	15,40		
1,62	Suministro e instalación de lámparas de emergencia	UN	5,00		
1,63	Suministro e instalación de muro interno en superboard	M2	121,00		
1,64	Suministro e instalacion de escotillas de PVC sistema PUSH de 60 x 60	UND	60,00		
1,65	Suministro e instalacion de mesón en marmol en granito negro tipo San Gabriel	ML	2,50		
1,66	Poceta de aseo en acero inoxidable de 1,38 * ,35 * ,69	UN	1,00		
1,67	Suministro e instalacion mueble tipo armario cerrado en acero inoxidable 304, según diseño	UN	1,00		

22