

ADENDA No. 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 359 DE 2018

Página 1 de 2

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (04) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES ÁREAS DEL INC. (BANCO DE SANGRE, TERCER PISO – NEVERAS DE TRANSFUSIÓN Y ANGIOGRAFÍA), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

El Instituto Nacional de Cancerología – Empresa Social del Estado, informa que:

1. Se incluye el numeral 4.5 a los términos de condiciones, el cual queda así:

4.5. VISITA

Se llevara a cabo el día nueve (09) de mayo de 2018, a las ocho de la mañana (08:00 a.m.), punto de encuentro, en la oficina del Grupo Área Gestion Contractual ubicada en el tercer (3er) piso del Edificio Administrativo. Se dejara constancia de las personas asistentes.

NOTA: La visita no es habilitante ni de carácter obligatorio, ésta solo busca que los oferentes que quieran participar en el proceso de selección verifiquen en sitio.

2. Se modifica el numeral 5 a los términos de condiciones, el cual queda así:

1. LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO

La propuesta deberá ser entregada en la sede del INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – Empresa Social del Estado, ubicada en la Calle 1 No. 9-85 Bogotá D.C. – Oficina del Grupo Área Gestión Contractual – Tercer Piso Edificio Administrativo, el quince (15) de mayo del 2018, en el horario comprendido entre las 07:00 a.m., hasta las 10:00 a.m. Es responsabilidad del oferente, radicar previamente a la hora del cierre la propuesta en la Oficina indicada.

La propuesta debe presentarse en sobre sellado, en un (1) original y una (1) copia en medio magnético (USB, CD, ETC.). Toda la oferta debe estar debidamente foliada, legajada o anillada y con su respectivo índice.

NOTA: No se aceptan propuestas enviadas por correo, medios electrónicos o fax; las ofertas presentadas en un lugar distinto a la oficina Grupo Área Gestión Contractual del Instituto, no serán tenidas en cuenta. Los proponentes deberán considerar y prever tiempos de llegada e inconvenientes de todo orden, pues no será excusa ningún factor que incida en la entrega oportuna.

3. Se modifica el numeral 2 del anexo Técnico No. 3 de los términos de condiciones, el cual queda así:

2. REQUERIMIENTOS PARA EL OBJETO CONTRACTUAL:

Banco de sangre – Cuarto piso inmunohematología
Un (01) equipo de aire acondicionado tipo ventana, 220 Voltios, 60 Hz de 18.000 BTUH INCLUYE: Elaboración de un circuito eléctrico bifásico, 220 Vol., 25 Amp. En cable 7 hilos No. 10 THW, 36 mts de cable 2 fases + 1 tierra con una caja de dos circuitos con su respectivo breaker de

ADENDA No. 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 359 DE 2018

Página 2 de 2

protección, el cual debe ir enrutado en tubería MT con sus respectivos accesorios.
Adecuación de la ventana: incluye desmonte del vidrio y adecuación para la instalación del equipo el cual debe quedar sellado herméticamente con los elementos necesarios sin afectar la fachada del edificio.
Instalación del sistema de drenaje que debe incluir una bomba para evacuación del condensado ya que este debe ir a una salida diferente al ambiente.

Tercer piso- Neveras transfuncional

Dos (02) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto

Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible

Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex

Soldaduras en plata al 35%

Carga de gas refrigerante R 410

Instalación de dos (02) mini bombas para evacuación del condensado

Elaboración de dos circuitos eléctricos bifásicos de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios.

Nota: La elaboración de los dos circuitos eléctricos debe ser en cobre No. 8, dos fases +1 tierra en cable homologado que cumpla las normas establecidas.

La instalación de los dos circuitos eléctricos: la instalación correrá por cuenta del contratista y debe ir en tubería MT de 1" soportada en riel y el metraje aproximado es de 50 metros de distancia por equipo y debe llevar un tablero de 6 circuitos para los dos equipos.

Primer piso - cuarto de angiografía

Un (01) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto

Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible

Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex

Soldaduras en plata al 35%

Carga de gas refrigerante R 410 A


Instalación de una (01) mini bombas para evacuación del condensado

Elaboración de un circuito eléctrico bifásico de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios.

Nota: La elaboración de los dos circuitos eléctricos debe ser en cobre No. 8, dos fases +1 tierra en cable homologado que cumpla las normas establecidas.

La instalación de los dos circuitos eléctricos: la instalación correrá por cuenta del contratista y debe ir en tubería MT de 1" soportada en riel y el metraje aproximado es de 50 metros de distancia por equipo y debe llevar un tablero de 6 circuitos para los dos equipos.

4. Se modifica el anexo No. 04, el cual se adjunta al presente documento:



CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

Vo Bo: Juan José Pérez Acevedo -- Subdirector General de la Gestión Administrativa y Financiera.

Vo Bo: Wilson Ibarguen Lozano - Coordinador Grupo Área Gestión Contractual (E).

Revisó: Michael Alejandro Alba Martínez - Profesional Especializado I Grupo Área Gestión Contractual. (En misión Gold RH)

Elaboró: Diego Rojas - Auxiliar Administrativo Grupo Área Gestión Contractual.



INVITACIÓN A COTIZAR No. 359 DE 2018

Página 1 de 2

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (04) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES ÁREAS DEL INC. (BANCO DE SANGRE, TERCER PISO – NEVERAS DE TRANSFUSIÓN Y ANGIOGRAFÍA), ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

Banco de sangre – Cuarto piso inmunohematología	Valor unitario
Un (01) equipo de aire acondicionado tipo ventana, 220 Voltios, 60 Hz de 18.000 BTUH INCLUYE: Elaboración de un circuito eléctrico bifásico, 220 Vol., 25 Amp. En cable 7 hilos No. 10 THW, 36 mts de cable 2 fases + 1 tierra con una caja de dos circuitos con su respectivo breaker de protección, el cual debe ir enrutado en tubería MT con sus respectivos accesorios. Adecuación de la ventana: incluye desmonte del vidrio y adecuación para la instalación del equipo el cual debe quedar sellado herméticamente con los elementos necesarios sin afectar la fachada del edificio. Instalación del sistema de drenaje que debe incluir una bomba para evacuación del condensado ya que este debe ir a una salida diferente al ambiente.	

Tercer piso– Neveras trasnfuncional	Valor unitario
Dos (02) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto	
Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible	
Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex	
Soldaduras en plata al 35%	
Carga de gas refrigerante R 410	
Instalación de dos (02) mini bombas para evacuación del condensado	
Elaboración de dos circuitos eléctricos bifásicos de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios Nota: La elaboración de los dos circuitos eléctricos debe ser en cobre No. 8, dos fases +1 tierra en cable homologado que cumpla las normas establecidas. La instalación de los dos circuitos eléctricos: la instalación correrá por cuenta del contratista y debe ir en tubería MT de 1" soportada en riel y el metraje aproximado es de 50 metros de distancia por equipo y debe llevar un tablero de 6 circuitos para los dos equipos.	

Primer piso – cuarto de angiografía	Valor unitario
Un (01) equipos de aire acondicionado tipo mini split de 36.000 BTUH, 220 Voltios, R 410 A con control remoto	
Suministro e instalación de cuatro rollos de tubería en cobre flexible	

INVITACIÓN A COTIZAR No. 359 DE 2018

Dieciséis tiras de aislante térmico tipo rubatex	
Soldaduras en plata al 35%	
Carga de gas refrigerante R 410 A	
Instalación de una (01) mini bombas para evacuación del condensado	
Elaboración de un circuito eléctrico bifásico de 220 Voltios, dos fases más una tierra para 25 Amperios. Nota: La elaboración de los dos circuitos eléctricos debe ser en cobre No. 8, dos fases +1 tierra en cable homologado que cumpla las normas establecidas. La instalación de los dos circuitos eléctricos: la instalación correrá por cuenta del contratista y debe ir en tubería MT de 1" soportada en riel y el metraje aproximado es de 50 metros de distancia por equipo y debe llevar un tablero de 6 circuitos para los dos equipos.	
SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL	