

INVITACION A COTIZAR 683 DE 2019

Página 1 de 3

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LOS CUARTOS ELÉCTRICOS PRIMER PISO DEL INSTITUTO, CON NORMATIVIDAD RETIE VIGENTE, ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

OFERTA ECONOMICA

CANT	DESCRIPCION	REF	VR.UNIT.	VR. TOTAL
1	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO MORGUE	GRAL		
4	mallas para sello bandeja en poliuretano	UND		
38	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes	UND		
2	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto	UND		
1	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto	UND		
2	cerradura anti pánico en puerta de entrada incluye accesorios	UND		
2	Puerta metálica de 0,65cmx2,03 con marco	UND		
1	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE	UND		
1	Pintura y Demarcación de Tubería según norma RETIE	UND		
1	Retiro de cajas de conexión alumbrado	UND		
5	Identificación de circuitos tableros	UND		
1	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida	UND		
60	Marquillas en acrílico tableros circuitos	UND		
16	Arreglo piso cuarto	M2		
1	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO SILLAS	GRAL		
6	mallas para sello bandeja en poliuretano	UND		
1	aire mini split 2400btu	UND		
50	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes	UND		
2	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto	UND		
1	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto	UND		
1	cerradura anti pánico en puerta de entrada	UND		
1	Puerta metálica con marco 100x209 cm	UND		
1	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE	UND		
20	m2 techo modular con estructura metálica	UND		
3	Señalización tableros retie	UND		
1	Bajante piso bandeja	UND		
1	Tapa tablero 18 circuitos retie	UND		
1	Señalización tubería metálica retie	UND		

INVITACION A COTIZAR 683 DE 2019

10	Suministro e instalación de bandeja galvanizada de conducción de agua tubería	ml		
1	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida	UND		
10	Marquillas en acrílico tableros circuitos	UND		
1	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO UPS DISTRIBUCION	GRAL		
6	mallas para sello bandeja en poliuretano	UND		
1	aire mini split 2400 btu	UND		
50	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes	UND		
3	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto	UND		
1	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto	UND		
1	cerradura anti pánico en puerta de entrada	UND		
1	Puerta metálica con marco 121cmX239cm	UND		
1	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE	UND		
15	m2 techo modular con estructura metálica	UND		
1	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida	UND		
1	Señalización tubería metálica retie	UND		
4	Señalización tableros 18 circuitos retie	UND		
60	Marquillas en acrílico tableros circuitos	UND		
1	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO PASILLO COMEDOR	GRAL		
4	mallas para sello bandeja en poliuretano	UND		
20	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes	UND		
1	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto	UND		
1	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto	UND		
1	cerradura anti pánico en puerta de entrada	UND		
1	Puerta metálica con marco 100cmX225cm	UND		
1	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE	UND		
1	MURO DRAYWALL BAJANTE	UND		
1	Frente muerto tablero principal y empaques puerta	UND		
1	Identificación de circuitos tableros	UND		
1	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida	UND		
36	m2 techo modular con estructura metálica	UND		
4	Señalización tableros 18 circuitos retie	UND		
3	Suministro e instalación de bandeja de conducción de agua tubería	ml		
100	Marquillas en acrílico tableros circuitos	UND		
1	CUARTO ELECTRICO PRIMER PISO CENTRO CABLEADO ESTRUCTURAL	GRAL		
4	mallas para sello bandeja en poliuretano	UND		
1	aire mini split 2800 btu	UND		
70	M2 pintura y resane en vinilo cuarto paredes	UND		

INVITACION A COTIZAR 683 DE 2019

Página 3 de 3

4	suministro e instalación de lámparas led de 2x18 herméticas incluye punto	UND		
2	suministro e instalación de lámparas led de emergencia 2x3 wat incluye punto	UND		
2	cerradura anti pánico en puerta de entrada	UND		
2	Puerta metálica con marco 100cmX225cm	UND		
1	Pintura y Demarcación de pisos tableros y líneas eléctricas según norma RETIE	UND		
1	suministro e instalación de tubería y cajas para biométrico puerta salida	UND		
60	m2 techo modular con estructura metálica	UND		
1	Tablero de distribución totalizador de 400amp y 10 breaketrifásicoco industrial 2000x800x350 incluye adecuación cableado	UND		
			SUBTOTAL	
			IVA 19%	
			TOTAL	

NOTA: El proponente debe ofertar la totalidad de los ítems propuestos en los cuadros anteriores, Conservando el mismo formato (columnas, ítems, numerales y características)

NOTA 1: Todas las adecuaciones se deben ajustar a lo indicado en las normas vigentes para construcciones en salud, Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y Protección Social, RETIE, RETILAP y demás normas concordantes.