

INVITACIÓN A COTIZAR No. 153 DE 2020

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - INVITA A PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CERTIFICADO PARA CONTROL DE TAC Y ACOMETIDA ELÉCTRICA CON NORMAS VIGENTES., ACORDE A ESTA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y EL CONTRATO QUE SE CELEBRE PARA EL EFECTO.

ANEXO No. 4

OFERTA ECONÓMICA

los proponentes deberán ofertar el suministro e instalación de tablero certificado para control de tac y acometida eléctrica con normas vigentes., relacionados a continuación, de acuerdo con los precios del mercado para los mismos:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REF.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Suministro e instalación de tablero certificado para control de TAC (incluye contactor para apertura, de circuito, totalizador de circuito y elementos de control según requerimientos de proveedor).	UND		
50	Suministro e instalación de acometida eléctrica 50 KVA Con cable 5X2/0 cobre y tubería IMC 2". Adosada a la pared con soporteria (Incluye conduletas y accesorios de conducción de cableado).	ML		
1	Reemplazo de totalizador 3X200AMP Marca Siemens REF: 3VT en tablero de distribución 380 V.	UND		
1	Adecuación de iluminación testigo procedimiento en exterior de cuarto procedimientos (Incluye cableado desde tablero de control hasta testigo).	UND		
2	Suministro e instalación de paradas de emergencia marca siemens en paredes actuales. (Incluye Cableado).	UND		
1	Suministro e instalación de botón encendido, apagado y piloto marca Siemens en cuarto de operador (Incluye cableado).	UND		
1	Suministro e instalación de punto eléctrico Reuter en techo de sala (incluye salida eléctrica desde tablero de control hasta pared de puerta de vidrio cuarto de procedimientos, doble tubería 3/4 EMT desde tomógrafo hasta salida inferior a 15 metros).	UND		
1	Suministro e instalación de tubería EMT 2" de salida a canal en piso (Incluye accesorios de soporteria, fijación a tablero y cárcamo de conexión entre tubería y cárcamo de cableado).	UND		
1	Construcción de cubierta en Drywall tablero a techo. (incluye suministro estructura metálica para soporte de Drywall, acabado en estuco y pintura acrílica de alta asepsia, terminado en color blanco).	UND		



INVITACIÓN A COTIZAR No. 153 DE 2020

Página 2 de 2

60	Suministro e instalación de cableado de control 10X18 paradas y botoneras.	ML		
8	Construcción de cárcamo 20CM X 15CM profundidad. Cableado desde tomógrafo hasta tablero eléctrico y cuarto de operador. (Incluye tramo de tubería de 3 " de 4M. Acabado del piso el granito similar al actual (Incluye tramo en tapa en alfajor y pintura blanca alta asepsia).	ML		
	ADMINISTRACIÓN	12%		
	IMPREVISTOS	5%		
	UTILIDAD	5%		
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD			
	VALOR TOTAL			